ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL ODOREU

HOTARAREA NR. 2 / 2016

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia " INFIINTARE RETELE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA MARTINESTI COMUNA ODOREU JUDETUL SATU MARE"

Consiliul Local Odoreu, Judetul Satu Mare, întrunit în sedinta de îndata azi, 14.01.2016,

Avand in vedere:

- Expunerea de motive
- Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de specialitate al aparatului de specialitate al Primarului comunei Odoreu
- Prevederile OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala cu modificarile si completarile ulterioare
- Prevederile art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
- Prevederile art.36 alin(4) lit d), alin (6) lit a) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.45 alin.1 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE

Art.1.- Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru investitia " INFIINTARE RETELE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA MARTINESTI COMUNA ODOREU JUDETUL SATU MARE" astfel;

A. Indicatori tehnici

- **Lungime totala: 4.648 ml (Strada Izvoarelor = 390 ml, Str Uzinei = 433 ml, Str Noua tronson I : L = 962 ml, Str Noua tronson II = 165 ml, Str Principala tonson I = 2066 ml, Str Principala tronson II: 506 ml, Str Principala tronson III= 126 ml)**
- **Retea de canalizare menajera gravitational :**
- Din conducte PVC-100, Dn 200 mm, SN4, L= 3.515, 00 ml
- Din conducte PVC-100, Dn 250 mm, SN4,Ll= 1.168,00 ml
- Din conducte PVC-100, Dn 200 mm, SN4, L= 504, 00 ml (la subtraversari)
- Din conducte PVC-100, Dn 160 mm, SN4, L= 1.826, 00 ml(la bransamente)

-4 statii de pompare
- 114 buc camine vizitare prevazute la reteaua pincipala
- 56 buc camine de vizitare prevazute la subtraversare

B- .Indicatori economici

-valoare decontata in anul **2015** este de **415.158,56 lei** la care se adauga **TVA in cota de 24%** in valoare de **99.638,06 lei**, total valoare decontata este de **514.796,62 lei.**
-valoare rest de executat este de 1.090.888,44 lei la care se adauga TVA in cota de 20% in valoare de 218.177,69 lei , total valoare de executat este de 1.309.066,13 lei
- Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de **120.483,76 lei** la care se adauga TVA in cota de 20% in valoare de **24.096,75 lei.**
Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA este de **2.056.743,62 lei din care :**
- lucrări 1.928.763,62 lei
- servicii 65.580 lei
- cheltuieli necesare pentru asigurarea cu utilitati a investitiei 62.400 lei

Art.2.- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se desemneaza Primarul Comunei Odoreu dl Pop Dumitru Dorel

Art.3.- Prezenta hotarare va fi comunicata:
- Institutiei Prefectului Satu Mare, Judetul Satu Mare
- Primarului comununei Odoreu,
- Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

Odoreu 14..01.2016.

PRESEDINTE DE SEDINTA **CONTRASEMNEAZA**
SECRETAR,

JUD. SATU MARE COMUNA ODOREU CONSILIUL LOCAL